

Krebs Brücken Sekundärrohstoffe GmbH & Co. KG Bimöhler Straße 57 a 24623 Großenaspe KREBS UmweltPartner Kreislaufwirtschaft sind wir! EK EEG KBS ABE BHT Werk: Halberstadt ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. 2024-1 Beton-RC (RC-1) Beton-RC 0/10, 0/32, 0/45, 50/60 mm über die charakterisierende Prüfkörnung 0/22 Sortennummer:	Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)									
	Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht									
	außerhalb von Wasserschutzbereichen			innerhalb von Wasserschutzbereichen						
	ungünstig	günstig		günstig						
		Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A		WSG III B		Wasser-vorranggebiete		
	HSG III			HSG IV						
	Sand			Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton		
Einbauweise	1	2	3	4		5		6		
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden			+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht			+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht			+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht			+	+	+	+	+	+	+
	Verfüllung von Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht			+	+	+	+	+	+	+
5	Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten			+	+	+	+	+	+	+
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung			+	+	+	+	+	+	+
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht			+	+	+	+	+	+	+
8	Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht			+	+	+	+	+	+	+
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise			+	+	+	+	+	+	+
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE			+	+	+	+	+	+	+
11	Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen			+	+	+	+	+	+	+
12	Deckschicht ohne Bindemittel			+	+	+	+	+	+	+
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel			-	+	+	-	+	+	+
14	Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen			-	+	+	-	+	+	+
15	Bauweisen wie 13 unter Pflaster			-	+	+	-	+	+	+
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht soie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE			-	+	+	-	+	+	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht			-	+	+	-	+	+	+

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung !

+ Einbau zulässig
- Einbau unzulässig

Datum:

Karl Koch - Erdarbeiten & Tiefbau